

## ***Nuovo impianto di illuminazione a Finale Emilia***

I tecnici ATCM hanno curato la realizzazione di un importante intervento di manutenzione straordinaria presso il deposito aziendale di Finale Emilia, dove si è provveduto all'adeguamento dell'impianto elettrico di illuminazione del piazzale antistante il deposito.

L'intervento, appena ultimato, è consistito nella sostituzione dei 31 corpi illuminanti con nuovi proiettori della Disano al sodio a norma CE e nella suddivisione dell'alimentazione in 3 tronchi di impianto, in modo tale che la nuova linea di alimentazione dei proiettori si possa effettuare con 3 accensioni separate e non più con una sola, come in precedenza avveniva.

I lavori, che sono stati particolarmente apprezzati dalla locale Amministrazione Comunale, migliorano la funzionalità dell'impianto, migliorando anche la fruibilità dell'area a vantaggio pure dell'adiacente Autostazione.

Inoltre l'intervento effettuato ha rilevanti implicazioni sotto il profilo dell'efficienza energetica, dato che le 3 accensioni separate fanno sì che, già dalle 22,00 di ogni sera, tramite timer, il consumo energetico si riduca almeno di due terzi.

